

# MONOBLOCCO PER TERRAZZO GIARDINO



## COMPONENTI DA APPRONTARE PER L'INSTALLAZIONE DEL KIT 2PER

Plinto in cemento 600x600x200, per la posa in giardino  
Tasselli in acciaio D. 14 con bulloni 12x100, per la posa su terrazzo  
Tubo rivestito per il collegamento all'impianto acqua calda della casa  
Valvole d'intercettazione e rubinetto per lo svuotamento  
Valvole a tre vie per la deviazione flussi all'impianto  
Vaso d'espansione da 8 lt, con membrana in gomma alimentare

## KIT 2PER/BASE

Condizioni di lavoro	0° / +90°
Pressione di esercizio	6 Bar
Dimensioni	1065x1600x1800
Isolamento serbatoio	poliuretano iniettato sp.50 mm
Rivestimento	alluminio
Peso a vuoto	kg 110 (pieno kg 310)
Attacchi idraulici	1/2" F.

## COMPONENTI DEL KIT

- N° 1 Serbatoio lt 200 smaltato
- N° 1 Collettore solare PS 2001/A 1500x1050
- N° 1 Raggiera sostegno serbatoio
- N° 1 Base grigliata con supporto girevole 500x500x200
- N° 1 Bullone 16x50
- N° 2 Bracci sostegno collettore 1080x25 (variabili per la latitudine d'installazione da indicare nell'ordine)
- N° 6 Bulloni 10x35
- N°12 Rondelle 10x22x3
- N° 7 Dadi D. 10x17
- N° 1 Telaio per collettore 1515x1065x30
- N° 1 Tronchetto tubo 1"x100
- N° 1 Tee 3/4"x1"x1/2
- N° 1 Tee 3/4"x1/2"x3/4"
- N° 2 Raccordi ottone 22x3/4" M.
- N° 2 Curva PB 90° 22x22
- N° 1 Valvola non ritorno 3/4"
- N° 2 Nipples 3/4"
- N° 1 Tubo polibutilene rivestito D.22 1400 mm
- N° 1 Tubo polibutilene rivestito D.22 600 mm
- N° 1 Guaina isolante nera 33x9x2000
- N° 1 Valvola sicurezza 6 Bar 1/2 M.
- N° 1 Rotolo fascia isolante adesiva 50x5000

**Quantità acqua calda producibile: 150 lt giorno a 45° (\*)**  
**Con inseguitore solare raddoppia la produzione**

**Prezzo compreso IVA al 10% € 1.480,00**

(\*) La quantità è riferita a giornate di buona insolazione alla latitudine Nord di 45°,49", per maggiori indicazioni elaborare i dati della tabella con l'irraggiamento a pag. 1.